



**SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI** (vedi Allegato A.13)

- OPERE IN CARPENTERIA METALLICA**
- Acciaio inox AISI 316L per piastre e barre filettate da utilizzare nell'intervento sui pilastri (vedi Tav. A.2.23);
  - Acciaio tipo S235 zincato a caldo per profili, piastre, catene e tiranti da utilizzare in tutti gli altri interventi;
  - Acciaio classe 8.8 zincato a caldo per barre, spinotti, bulloni, dadi, ecc.
- RICOSTRUZIONE FACCIA**
- Mattoni pieni recuperati o nuovi con dimensioni analoghe a quelli originari;
  - Malta di calce idraulica naturale NHL 5.
- CONSOLIDAMENTO COPERTURA**
- Legno massiccio in abete classe C24 per travi, travetti, assiti ed elementi di rinforzo strutturale;
  - Chiodi Anker 4x50 mm in acciaio per connessioni assito-assito e assito-correnti;
  - Viti autofilettanti in acciaio e/o barre filettate classe 8.8 per consolidamento strutture di copertura.
- RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO ARCHI E VOLTE**
- Mattoni pieni nuovi con dimensioni analoghe a quelli originari per ricostruzione degli archi e delle volte;
  - Blocchi in calcestruzzo cellulare tipo "Gasbeton" per irrigidimento degli archi;
  - Rete nervata e stirata in acciaio inox tipo "Permervo-Metal" per ricostruzione delle volte crollate;
  - Malta di calce naturale tipo "Mapei Planitop HDM Restauro" armata con rete in fibra di vetro tipo Mapei Mapenet EM30" per il consolidamento delle volte.
- RIPARAZIONE LESIONI MURATURE**
- Cunei in acciaio inox per la riparazione delle lesioni;
  - Malta di calce naturale tipo "Kerakoll Geocalce" o tipo "Volteco Microlime Novecento" o tipo "Mapei Mape-Antique F21" per chiusura delle fessure.



REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Mantova

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MOGLIA

DIOCESI DI MANTOVA

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

T. 0376/519511 F. 0376/224740

benculturali@diocesidimantova.it

S. F. E. s.r.l.

Responsabile del procedimento

Arch. Alessandro Campera

PROPRIETÀ

**PARROCCHIA DI MOGLIA**

**PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI**

Piazza D.A. Ghidini - 46024 Moglia (Mn) - Tel 0376/598062

OGGETTO

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

TAVOLA

**A.2.12**

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO

**CONSOLIDAMENTO VOLTE NAVATE LATERALI**

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

VIA A. SACCHI N. 6 - 46100 MANTOVA - TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 - E-MAIL: alberto.mani@studiotecnico.it

ING. ALBERTO MANI  
ARCH. LUCIANO PASTORIO  
ING. PAOLO RAVELLI

COLLABORATORI  
ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI

IMPIANTI MECCANICI  
ING. RENATO BORRINI  
VIA CREMONA N. 27/A - 46100 MANTOVA - TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborini@ing.it

IMPIANTI ELETTRICI  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.I. DAVIDE MORETTO  
VIA CATANIA N. 1/A - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN) - TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it

RILIEVI  
GEOGRA  
VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028 SERRAIDE (MN) - TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it

SCALA

**1:100**

TIMBRO

Data

Novembre 2016

Adeguamento prescrizioni Soprintendenza