



REGIONE LOMBARDIA



RegioneLombardia

PROVINCIA DI MANTOVA



COMUNE DI MOGLIA



DIOCESI DI MANTOVA

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

T 0376319511 F 0376224740

beniculturali@diocesidimantova.it

**S. E. E. s.r.l.**

Piazza Sordello, 15 - 46100 Mantova

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Campera

PROPRIETA'

## PARROCCHIA DI MOGLIA

PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE DON ALBERTO FERRARI

Piazza D.A.Ghidini - 46024 Moglia (MN) - Tel 0376/598062

OGGETTO

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA"  
DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

## PROGETTO ESECUTIVO

## PROGETTO DI RESTAURO ELENCO PREZZI

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

VIA A. SACCHI N. 6 - 46100 MANTOVA -  
TEL: 0376 222683 - FAX: 0376 750904 -  
E-MAIL: alberto.mani@studiotecnico.com.it

ING. ALBERTO MANI  
ARCH. LUCIANO PASTORIO  
ING. PAOLO RAVELLI

COLLABORATORI

ARCH. ARRIGO ROVERSI - ARCH. MARCO ESORNATI - ING. LEO TRALDI

IMPIANTI MECCANICI

ING. RENATO BORRINI

VIA CREMONA N. 27/A - 46100 MANTOVA  
TEL: 0376 262598 - FAX: 0376 268896 - E-MAIL: studioborrini@ngi.it

IMPIANTI ELETTRICI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO EL-TEC - P.I. DAVIDE MORETTO

VIA CATANIA N. 1/A - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)  
TEL: 0376 253641 - FAX: 0376 1994127 - E-MAIL: info@studio-eltec.it

RILIEVI

**GEOGRA**

VIA INDIPENDENZA N. 106 - 46028 SERMIDE (MN)  
TEL: 0386 62628 - E-MAIL: info@geogra.it - SITO WEB: www.geogra.it

TAVOLA

# A.3.03

SCALA

TIMBRO

Data

Marzo 2016

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

<b>Per i prezzi unitari, ove possibile, si è fatto riferimento a:</b> - <b>Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti della Regione Emilia Romagna 2015 (voci con codice ER)</b> - <b>Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci con codice R)</b> - <b>Per le opere in legno si è fatto riferimento al prezziario 2006 Dir Reg. per i BB. CC. E PP. della Campania.</b>			
<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo</b>
B02048	Riparazione soffitto in incannucciato Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle smosse, la pulizia accurata e il trattamento conservativo di quelle esistenti e quanto necessario per consentire la perfetta adesione dell'intonaco ( € quarantadue/71 )	mq	42,71
B02109	Indagini stratigrafiche Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche. ( € duecentocinquanotto/23 )	mq	258,23
B03001c	Rimozione di depositi incoerenti- elemento marmoreo Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: ( € tredici/22 )	mq	13,22
B03002c	Rimozione di depositi parzialmente aderenti - elemento marmoreo Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici molto lavorate ( € ventitre/99 )	mq	23,99
B03073	Stuccature e microstuccatura temporanea Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento ( € sette/79 )	cad	7,79
B03367a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali di buona adesione Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: ( € quattordici/19 )	mq	14,19
B03367b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti da dipinti murali Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica ( € venti/79 )	mq	20,79
B03383b	Ristabilimento adesione supporto murario intonaco dipinto - distacchi 20% Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del	mq	227,11

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

Articolo	Descrizione	U.m.	Prezzo
	dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq: con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte) ( € duecentoventisette/11 )		
B03384b	Ristabilimento adesione tra supporto murario e intonaco dipinto - distacchi 30% Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq: con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico (per volte) ( € trecentodue/37 )	mq	302,37
B03418a	Stuccatura di fessurazioni Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq ( € sessantasei/11 )	mq	66,11
B03425	Velatura o reintegrazione ad acquerello Velatura o reintegrazione ad acquerello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del totale, su graffiti, affreschi e tempere ( € centocinquantanove/40 )	mq	159,40
B03426d	Reintegrazione pittorica tratteggiata o puntinata Reintegrazione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquerello delle lacune stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune: di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq ( € trecentodiciannove/00 )	mq	319,00
B03428d	Ricostruzione pittorica Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquerello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive semplici tipo ripartizioni architettoniche e decorazioni lineari, per lacune: oltre il mq. ( € milleduecentosei/95 )	mq	1.206,95
B03431b	Protezione superficiale Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica in soluzione a bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, da valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a spruzzo ( € ventiquattro/49 )	mq	24,49

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo</b>
B03439.a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario. ( € dieci/64 )	mq	10,64
B03440.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario. ( € ventidue/29 )	mq	22,29
B03444.a	Puntellatura provvisoria di sostegno volte e soffitti Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione. Volte e soffitti ( € novantacinque/59 )	cad	95,59
B03445.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: ( € sessantacinque/86 )	mq	65,86
B03458a	Disinfestazione di intonaci Disinfestazione di intonaci mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore, da valutare al mq di intervento, esclusi gli oneri relativi al fissaggio o alla velinatura di parti in pericolo di caduta: vegetazione superiore poco radicata ( € quaranta/18 )	mq	40,18
B03463e	Rimozione meccanica di stuccature Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco; per stuccature profonde massimo 3 cm, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: ( € settantasette/72 )	mq	77,72
B03470e	Stuccatura di caduta di strati di intonaco Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre un mq ( € settantasette/72 )	mq	77,72
B03472b	Tinteggiatura a calce - doppia velatura Tinteggiatura di intonaci a calce preconfezionata, velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna o quant'altro: doppia velatura ( € cinquantaquattro/30 )	mq	54,30

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo</b>
B03475b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici mediamente lavorate ( € dieci/64 )	mq	10,64
B03475c	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco sup molto lavorate Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici molto lavorate ( € tredici/22 )	mq	13,22
B03476c	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti sup molto lavorate Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico: per superfici molto lavorate ( € ventitre/99 )	mq	23,99
B03501e	Ristabilimento dell'adesione intonaco Ristabilimento dell'adesione tra i diversi strati di intonaco mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq ( € centosettantotto/92 )	mq	178,92
B03570a	Consolidamento fessurazioni - resina Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi ed eventuale inserzione di perni; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei detriti e dei depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura, alla puntellatura delle parti, alla preparazione delle sedi per eventuali perni ed alla successiva rimozione della sigillatura e degli adesivi in eccesso: mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ( € centotrentasette/30 )	m	137,30
B03570b	Consolidamento fessurazioni - malta Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi ed eventuale inserzione di perni; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei detriti e dei depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura, alla puntellatura delle parti, alla preparazione delle sedi per eventuali perni ed alla successiva rimozione della sigillatura e degli adesivi in eccesso: mediante malta idraulica ( € centoottantasette/10 )	m	187,10



**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo</b>
B03572b	Stuccatura con malta di fessurazioni Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: di superficie superiore al mq - strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie superiore al mq ( € cinquanta/44 )	mq	50,44
B03575a	Integrazione plastica di parti mancanti Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al dmc; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: integrazione con malta lavorata sul posto ( € centodieci/86 )	dmc	110,86
B03576b	Reintegrazione pittoriche di lacune Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: su lacune precedentemente stuccate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: con tecnica mimetica ( € cinquecentosettantadue/37 )	mq	572,37
B03582b	Applicazione protettivo Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: superfici mediamente lavorate ( € ventisette/33 )	mq	27,33
R.001	Restauro lampadari e applique Smontaggio e trasporto al laboratorio del restauratore e il successivo restauro dei lampadari e delle applique compreso trasporto di ritorno e rimontaggio nelle loro sedi originali. Il restauro sarà così articolato: spolveratura e accurata pulitura delle superfici; controllo statico e strutturale della struttura; riposizionamento delle parti rotte o distaccate mediante l'inserimento di perni; stuccatura delle fessurazioni; lucidatura della doratura; verniciatura protettiva finale di tutta la superficie; eventuale rifacimento dell'impianto elettrico. Tutte le operazioni saranno eseguite da restauratori specializzati. ( € duecento/10 )	cad	200,10
R.002	Restauro banchi Restauro dei banchi danneggiati dai crolli. L'intervento consisterà nell'accurato recupero degli elementi lignei rotti per l'eventuale riutilizzo; trasporto presso il laboratorio di restauro; spolveratura e accurata pulitura; smontaggio delle parti rotte e non recuperabili; interventi di falegnameria ricostruttiva dove necessario con essenze della stessa tipologia dell'originale; controllo statico e funzionale dei manufatti; tonalizzazione e verniciatura delle parti ricostruite; trattamento finale con olio aglierino, trasporto dei banchi e	cad	221,12

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

Articolo	Descrizione	U.m.	Prezzo
	posizionamento finale dopo le opere di restauro. ( € duecentoventuno/12 )		
R.003	Pulitura banchi Intervento di manutenzione dei banchi. L'intervento consisterà nella spolveratura e accurata pulitura; nel controllo statico e funzionale; trattamento finale con olio paglierino, compreso trasporto dei banchi in sede definitiva una volta ultimati i lavori. ( € centocinquantuno/49 )	cad	151,49
R.004	Pulitura serramenti Intervento di manutenzione dei serramenti lignei. L'intervento consisterà nella spolveratura e accurata pulitura; nel controllo statico e funzionale, nel ripristino delle porzioni ammalorate, trattamento finale con olio paglierino, compreso smontaggio e rimontaggio, eventuale trasporto in luogo opportuno e ogni altro onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. restaurare. ( € centoquattordici/43 )	mq	114,43
Salo.A21.16	Ristabilimento coesione pellicola pittorica Consolidamento e riadesione della pellicola pittorica sollevata mediante infiltrazioni di resina acrilica in emulsione (Acrilem IC532 al 5% in acqua) con l'aiuto della leggera pressione esercitata da piccole spatole in teflon attraverso veline di carta giapponese. Al termine dell'operazione si procederà ad un accurato tamponamento delle parti per rimuovere l'eccesso superficiale della sostanza ed alla rimozione delle veline. ( € centosedici/39 )	mq	116,39
A.22.001.b	Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili: fascia media (rif. Bollettino Direzione Regionale per i BB.CC. E PP. della Campania) ( € sessantuno/06 )	mq	61,06
A.22.001.d	Legno - Disinfestazione e consolidamento strutturale Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili: fascia estremamente difficile (rif. Bollettino Direzione Regionale per i BB.CC. E PP. della Campania) ( € centocinquantadue/64 )	mq	152,64
A.22.004.b	Legno - Restauro decorazioni Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili: in fascia media (rif. Bollettino Direzione Regionale per i BB.CC. E PP. della Campania) ( € sessantuno/06 )	mq	61,06
A.22.009.d	Legno - Integrazione plastica e decorativa Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobili in fascia estremamente difficile (rif. Bollettino Direzione Regionale per i BB.CC. E PP. della Campania) ( € novantuno/58 )	mq	91,58
A.22.034	Legno - Lucidatura e protezione finale Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobili in fascia estremamente difficile (rif. Bollettino Direzione Regionale per i BB.CC. E PP. della Campania) ( € sessantuno/58 )	mq	61,58
A20015b	Pittura ai silicati Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a pennello su supporto preparato: ( € quattordici/20 )	mq	14,20
A20035		mq	35,57

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CHIESA  
PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI MOGLIA (MN) A SEGUITO DEGLI  
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

**ELENCO PREZZI OPERE DI RESTAURO**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.m.</b>	<b>Prezzo</b>
	Legno - Laccatura a smalto oleosintetico Laccatura a smalto oleosintetico applicato a pennello in tre mani dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte ( € trentacinque/57 )		
A20044a	Legno - Preparazione superfici Preparazione di superficie in legno con stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura ( € otto/46 )	mq	8,46
A20044b	Legno - Preparazione superfici Preparazione di superficie in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi ( € due/92 )	mq	2,92
A20045a	Legno - fondo applicato a pennello Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida ( € quattro/04 )	mq	4,04